

REKAPITULASI ACTIVITY SCHEDULE AFTER AANWIZJING

AKSES PEJALAN KAKI

MENARA MANDIRI

JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV. 54-55, JAKARTA SELATAN

NO.	LINGKUP PEKERJAAN	JUMLAH	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp	
II	PEKERJAAN BONGKARAN	Rp	
III	PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP ATAP	Rp	
	SUB TOTAL I	Rp.	
	JASA KONTRAKTOR 10 %		
	SUB TOTAL II	Rp.	
	PPN	Rp.	
	GRAND TOTAL	Rp.	
	PEMBULATAN	Rp.	717.205.000,00

Jakarta, 05 Desember 2025

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
CORPORATE REAL ESTATE GROUP

Diperiksa

Konsultan QS

Mengetahui

ACTIVITY SCHEDULE**AKSES PEJALAN KAKI****MENARA MANDIRI**

JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV. 54-55, JAKARTA SELATAN

	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	
1	Marking lokasi kerja	1,92%
2	Alat bantu kerja dan scaffolding	0,13%
3	Mobilisasi dan demobilisasi (pekerja/material)	0,31%
4	Pembuangan material bekas bongkaran	1,40%
5	Pasang jaring pengaman	2,56%
6	Banner pemberitahuan sedang ada renovasi	0,11%
II	PEKERJAAN BONGKARAN	
1	Bongkar polikarbonat	1,69%
III	PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP ATAP	
1	Pengadaan dan pemasangan kaca kanopi	
	- kaca laminated 6 mm panasap bronze (BRFL)	
	BRFL 6 mm + PVB CLEAR + BRFL 6 mm	
	- spon ati hitam 5mm	
	- silicon silent non acid (khusus outdoor)	
	Lokasi :	
a	Kanopi akses pejalan kaki	42,75%
b	Kanopi area gate	43,02%
2	Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Rangka Hollow 40x40x2 mm untuk levelling dan perkuatan kaca Dikerjakan dengan Fabrikasi dan beserta perapihan, Pada area Gate Masuk	6,11%
		100,00%