

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAGELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	KODE	KETERANGAN				
	A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1		Mobilisasi dan Demobilisasi ; tenaga kerja dan material				
2		Pengukuran ulang				
		> pembuatan bowplank				
3		Pembuatan kantor kontraktor dan gudang peralatan, material				
4		Pembersihan dan pembuangan sampah proyek, selama proyek berjalan				
5		Biaya pemakaian listrik				
6		Biaya pemakaian air				
		> jaringan dan instalasi air kerja				
7		Biaya keamanan				
8		Pengangkutan furniture dan barang bekas, ke gudang mandiri				
9		Pembuatan Shop Drawing untuk pelaksanaan di lapangan (termasuk 3d apabila dibutuhkan) & As Built drawing (hardcopy)				
		- termasuk approval material board				
10		Pekerjaan Partisi sementara				
		- Seng gelombang tinggi 2 meter + pondasi				
11		Sewa alat scaffolding				
		PEK.PERSIAPAN				
	B	PEKERJAAN K3				
	a	Penyiapan RK3K terdiri atas:				
1		Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja Dan				
2		Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP);				
	b	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:				
1		Spanduk (banner) ;				
2		Papan Informasi K3.				
	c	Alat Pelindung Kerja terdiri atas:				
1		Jaring Pengaman (Safety Net)				
	d	Alat Pelindung Diri terdiri atas:				
1		Helm Proyek Kuning (Pekerja)				
2		Helm Proyek Merah (HSE)				
3		Helm Proyek Putih (Staff)				
4		Helm Proyek Orange (Tamu)				
5		Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);				
6		Tameng Muka (Face Shield)				
7		Rompi Pekerja				
8		Rompi Staff				
9		Rompi Visitor				
10		Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);				
11		Sarung Tangan (Safety Gloves);				
12		Sepatu Keselamatan (Safety boot);				
13		Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);				
14		Penunjang Tubuh (Full Body Harness)				
	e	Personil K3 terdiri atas :				
1		Ahli K3				
	f	Fasilitas sarana kesehatan;				
1		Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, obat luka ,perban, dll)				
	g	Rambu- Rambu terdiri atas :				
1		Rambu Petunjuk				
2		Rambu Larangan				
3		Rambu Peringatan				
4		Rambu Kewajiban				
5		Rambu Informasi				
6		Rambu Pekerjaan Sementara				
7		Jalur Evakuasi (Escape Route)				
	h	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3				
1		Alat Pemadam Api Ringan (APAR)				
2		Bendera K3				
		TOTAL PEK. K3				
		TOTAL PEK.PERSIAPAN				

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH

LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAGELANG - JAWA TENGAH

PEKERJAAN BONGKARAN

NO	KODE	KETERANGAN				
	A	LANTAI 1 BANGUNAN PENUNJANG (AREA BELAKANG)				
1		Bongkar dinding bata existing				
2		Bongkar plafon existing				
3		Bongkar pintu single				
4		Bongkar pintu dan jendela				
5		Bongkar sanitair				
		- closet jongkok				
		- closet duduk				
		- kran, hand shower				
6		Bongkar konstruksi baja				
7		Bongkar tangga existing				
	B	LANTAI 2 BANGUNAN PENUNJANG (AREA BELAKANG)				
1		Bongkar dinding bata existing				
2		Bongkar plafon existing				
3		Bongkar plat lantai area kerja				
4		Bongkar rumput sintetis area kolaborasi				
5		Bongkar calsfloor area kolaborasi				
6		Pintu dan jendela alumunium tipe 1				
7		Pintu dan jendela alumunium tipe 2				
8		Pintu single				
9		Bongkar sanitair				
		- closet jongkok				
		- wastafel				
10		Bongkar tangga besi hollow				
11		Bongkar struktur kolom, balok				
12		Bongkar tangga existing				
	C	ATAP BANGUNAN PENUNJANG (AREA BELAKANG)				
1		Bongkar rangka atap baja ringan				
2		Bongkar penutup atap metal roof				
3		Bongkar penutup atap asbes				
	D	LANTAI 2 BANGUNAN UTAMA EXISTING				
1		Bongkar dinding bata existing				
2		Bongkar partisi gypsum existing				
3		Bongkar plafon existing				
4		Bongkar lantai keramik existing				
5		Bongkar pintu double kaca tempered				
6		Bongkar pintu single				
7		Bongkar partisi kaca tempered				
8		Bongkar jendela kaca kusen alumunium				
9		Bongkar sanitair				
		- closet jongkok				
		- urinoir				
		- wastafel				
10		Bongkar roll blind				
	E	AREA LUAR HALAMAN				
1		Bongkar kanopi parkir motor existing (samping kanan gedung)				
		> rangka + penutup atap				
2		Pekerjaan penebangan pohon existing				
TOTAL PEK.Bongkar						

ACTIVITY SCHEDULE					
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH					
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH					
PEKERJAAN ARSITEKTUR					
NO	KODE	KETERANGAN			
I LANTAI 1					
A FINISHING LANTAI					
1		Pekerjaan urugan > urugan tanah dan pemadatan			
2	L1.A.B	Pengadaan dan pemasangan lantai vinyl plank setara ex. Poshtlor > lokasi: lihat gambar kerja			
3	L2	Pengadaan dan pemasangan lantai Karpet plank setara ex. SMJ > lokasi: lihat gambar kerja			
4	L5	Pengadaan dan pemasangan lantai Homogeneous tile setara ex. Roman Granit > lokasi: lihat gambar kerja			
5	L6	Pengadaan dan pemasangan lantai Homogeneous tile setara ex. Roman Granit > lokasi: lihat gambar kerja			
6	-	Screeding lantai dan self leveling			
7	-	List lantai stainless steel 5 mm > lokasi: tiap pertemuan lantai berbeda material			
8	-	Plint lantai > lokasi: tiap pertemuan lantai dengan dinding > ukuran dan material sesuai gambar			
TOTAL PEK.FINISHING LANTAI					
B PASANGAN DINDING DAN PARTISI					
1	D1	Pengadaan & pasang dinding bata merah 1/2 bata > plesteran dinding + acian > kolom praktis 15x15cm > lokasi: sesuai gambar			
2	D2	Pengadaan & pasang dinding bata merah 1/2 bata (trasram) > plesteran dinding + acian kedap air > kolom praktis 15x15cm > lokasi: sesuai gambar			
3	D3	Pengadaan & pasang Partisi 2 muka > Rangka Hollow galvalum 40x40x0,5 mm (utama) dan 40x20x0,5mm (pembagi) > Rock woll density 60kg/m³ > termasuk : paper tape, compound, external angle metal galvanize/corner bead, etc. > Stopping angle, control joint, Jarak 600x600 mm - Material Penutup sisi 1 : gypsum board 12 mm - Material Penutup sisi 2 : gypsum board 12 mm			
4	D4	Pengadaan & pasang Partisi 2 muka > Rangka Hollow galvalum 40x40x0,5 mm (utama) dan 40x20x0,5mm (pembagi) > termasuk : paper tape, compound, external angle metal galvanize/corner bead, etc. > Stopping angle, control joint, Jarak 600x600 mm - Material Penutup sisi 1 : gypsum board 12 mm - Material Penutup sisi 2 : gypsum board 12 mm			
TOTAL PEK.PASANGAN DINDING & PARTISI					
C FINISHING DINDING					
1	CT1	Dinding finish cat exterior Weathershield Brilliant White setara ex. Dulux > lokasi: lihat gambar kerja			
2	CT2	Dinding finish cat interior setara ex. Catylac white (ditentukan kemudian) > lokasi: lihat gambar kerja			
3	WP1	Dinding finish wallpaper setara ex. Basic+ 394-3 hal.23 > lokasi: lihat gambar kerja			
4	WP2	Dinding finish wallpaper setara ex. Basic+ 384 hal.4 > lokasi: lihat gambar kerja			
5	HT1	Dinding finish homogeneous tile > uk. 60x30 cm setara ex. Roman granit tipe djeju grey gt 632801 r			
6	BT	Dinding finish bata expose > lapis plywood 12mm fin bata tipe OB1 homogen tebal 12mm > ex. Omah bata > finish coating			
7	PG2	Dinding finish painted glass putih > backing plywood 12mm > painted glass 5mm ex. Asanimas tipe lacobel - col. Pure white RAL 9003 > tempat spidol stainless steel			
TOTAL PEK.FINISHING DINDING					
D PLAFOND					

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN ARSITEKTUR

NO	KODE	KETERANGAN				
1	C1	Plafon gypsum , gypsum board 9mm setara ex. Jayaboard + rangka Hollow galvalum 0,5 mm 40x40 mm (utama) dan 40x20mm (pembagi) + penggantung Hollow galvalum 0,5 mm 40x40 - finish cat setara ex. Dulux catylac > lokasi: lihat gambar kerja				
2	C2	Plafon gypsum, gypsum board wet area 13mm setara ex. Jayaboard + rangka hollow galvanized 40x40x0,6mm - finish cat setara ex. Dulux catylac > lokasi: lihat gambar kerja				
3	C3	Plafon dekoratif tipe 1 > metal grid uk. 150x150x15 mm warna hitam > waffle board tebal 20mm finish coating > lokasi: lihat gambar kerja				
4		Cove indirect lighting , gypsum board 9mm setara ex. Jayaboard + rangka Hollow galvalum 0,5 mm 40x40 mm (utama) dan 40x20mm (pembagi) + penggantung Hollow galvalum 0,5 mm 40x40 - finish cat setara ex. Dulux warna putih > lokasi: lihat gambar kerja				
5		Shadow line aluminium > lokasi: pertemuan plafon dengan dinding, ditengah up ceiling				
TOTAL PEK.PLAFON						
PINTU DAN JENDELA						
1	P1	Pintu tipe 1 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu swing frame aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK + kaca tempered 10mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 84030 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL84030 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL65MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 Matt black				
2	P2	Pintu tipe 2 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu single swing kayu tin HPL ex. W/ backing plywood 18mm + kaca bening 6mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0017 oval Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA				
3	P5	Pintu tipe 5 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu single swing kayu tin HPL ex. W/ backing plywood 18mm + kisi-kisi sirkulasi udara > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 84030 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL84030 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL65MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 Matt black				
4	P6	Pintu tipe 6 (lihat gambar detail) pintu Strong Room > blockade vault 2.5" (stainless steel finish) > pintu utama engsel kanan - tralis engsel kiri (by denah) > handle pembuka dan handle penarik > door stoper				
5	P7	Pintu tipe 1 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu swing frame aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK + kaca tempered 10mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 84030 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL84030 Matt Black				

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN ARSITEKTUR

NO	KODE	KETERANGAN				
		> Cylinder Dekkson CYL DC DL65MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 Matt black				
6	P8	Pintu tipe 8 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat putih ex. YKK > daun pintu rangka hollow finish ACP putih + kisi-kisi sirkulasi angin > lever handle dan kunci > lengkap accessories (Hinges, Door Stop, Door closer, Escutcheon, Cylinder tumbturn, Lockcase, etc.)				
7	PJ1	Pintu jendela tipe 1 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu single swing frame aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK + kaca tempered 10mm ex. Asahimas > jendela kaca tempered 10mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 84030 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL84030 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL65MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 Matt black				
8	PJ2	Pintu jendela tipe 8 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu sliding single frame aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK + kaca tempered 10mm ex. Asahimas > jendela kaca tempered 10mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 84030 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL84030 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL65MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 Matt black				
9	J4	Jendela tipe 4 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > jendela kaca clear 8mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0039 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA				
TOTAL PEK.PINTU DAN JENDELA						
F	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SANITAIR					
1		Closet duduk ex. Wasser				
2		Floor drain ex. Wasser				
3		Gantungan baju ex. Wasser				
4		Kran air ex. Wasser				
5		Paper holder ex. Wasser				
6		Tempat sampah setara ex. Informa				
7		Jet spray ex. Wasser				
TOTAL PEK. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SANITAIR						
TOTAL PEKERJAAN LT. 1						
II	LANTAI 2					
A	FINISHING LANTAI					
1	L1.A.B	Pengadaan dan pemasangan lantai vinyl plank setara ex. Poshflor > lokasi: lihat gambar kerja				
2	L2	Pengadaan dan pemasangan lantai Karpet plank setara ex. SMJ > lokasi: lihat gambar kerja				
3	L3	Pengadaan dan pemasangan lantai vinyl plank setara ex. Taco > lokasi: lihat gambar kerja				
4	L4	Pengadaan dan pemasangan lantai vinyl plank setara ex. Taco				

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN ARSITEKTUR

NO	KODE	KETERANGAN				
5	L5	> lokasi: lihat gambar kerja Pengadaan dan pemasangan lantai Homogeneous tile setara ex. Roman Granit				
6	L6	> lokasi: lihat gambar kerja Pengadaan dan pemasangan lantai Homogeneous tile setara ex. Roman Granit				
7	L7	> lokasi: lihat gambar kerja (termasuk trap tangga teras) Pengadaan dan pemasangan lantai sintered stone uk. 60x120cm setara ex. Titanium				
8	L8	> lokasi: lihat gambar kerja Pengadaan dan pemasangan lantai vinyl plank setara ex. Floomine				
9	-	> lokasi: lihat gambar kerja Screeding lantai dan self leveling				
10	-	List lantai stainless steel 5 mm				
11	-	> lokasi: tiap pertemuan lantai berbeda material Plint lantai				
		> lokasi: tiap pertemuan lantai dengan dinding				
		> ukuran dan material sesuai gambar				
TOTAL PEK.FINISHING LANTAI						
B	PASANGAN DINDING DAN PARTISI					
1	D1	Pengadaan & pasang dinding bata merah 1/2 bata (lihat gambar detail) > plesteran dinding + acian kedap air > kolom praktis 15x15cm > lokasi: sesuai gambar				
	D2	Pengadaan & pasang dinding bata merah 1/2 bata (trasram) > plesteran dinding + acian kedap air > kolom praktis 15x15cm > lokasi: sesuai gambar				
3	D3	Pengadaan & pasang Partisi 2 muka (lihat gambar detail) > Rangka Hollow galvalum 40x40x0,5 mm (utama) dan 40x20x0,5mm (pembagi) > Rock woll density 60kg/m³ > termasuk : paper tape, compound, external angle metal galvanize/corner bead, etc. > Stopping angle, control joint, Jarak 600x600 mm - Material Penutup sisi 1 : gypsum board 12 mm - Material Penutup sisi 2 : gypsum board 12 mm				
4	D4	Pengadaan & pasang Partisi 2 muka (lihat gambar detail) > Rangka Hollow galvalum 40x40x0,5 mm (utama) dan 40x20x0,5mm (pembagi) > termasuk : paper tape, compound, external angle metal galvanize/corner bead, etc. > Stopping angle, control joint, Jarak 600x600 mm - Material Penutup sisi 1 : gypsum board 12 mm - Material Penutup sisi 2 : gypsum board 12 mm				
5	D5	Pengadaan & pasang Partisi 2 muka (lihat gambar detail) > Rangka Hollow galvalum 40x40x0,5 mm (utama) dan 40x20x0,5mm (pembagi) > termasuk : paper tape, compound, external angle metal galvanize/corner bead, etc. > Stopping angle, control joint, Jarak 600x600 mm - Material Penutup sisi 1 : melaminto 12 mm - Material Penutup sisi 2 : gypsum board 12 mm				
6		Cubicle toilet wanita > pintu 3 unit lengkap dengan asesories > panel board : phenolic board 12mm (solid color) > accessories nylon : door lock front & back door; hinges 3pcs/pintu t=10 cm ; gantungan baju 1pcs/pintu > aluminium : headbar; door stoper				
7		Cubicle toilet pria > pintu 2 unit lengkap dengan asesories > panel board : phenolic board 12mm (solid color) > accessories nylon : door lock front & back door; hinges 3pcs/pintu t=10 cm ; gantungan baju 1pcs/pintu > aluminium : headbar; door stoper				
TOTAL PEK.PASANGAN DINDING & PARTISI						
C	FINISHING DINDING					
1	CT1	Dinding finish cat exterior Weathershield Brilliant White setara ex. Dulux > lokasi: lihat gambar kerja				
2	CT2	Dinding finish cat interior seatara ex. Catylac white (ditentukan kemudian) > lokasi: lihat gambar kerja				
3	WP1	Dinding finish wallpaper setara ex. Basic+ 394-3 hal.23 > lokasi: lihat gambar kerja				
4	WP2	Dinding finish wallpaper setara ex. Basic+ 384 hal.4 > lokasi: lihat gambar kerja				

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN ARSITEKTUR

NO	KODE	KETERANGAN				
5	HT1	Dinding finish homogeneous tile > uk. 60x30 cm setara ex. Roman granit tipe djeju grey gt 632801 r				
6	HT2	Dinding finish homogeneous tile > uk. 60x30 cm setara ex. Roman granit tipe dMinuet Bianco w63366r				
7	BT	Dinding finish bata expose > lapis plywood 12mm fin bata tipe OB1 homogen tebal 12mm > ex. Omah bata > finish coating				
8	PG1	Dinding finish grey mirror > backing plywood 12mm > grey mirror 5mm ex. Asahimas tipe decomirror - tinted mirror col. Grey > tempat spidol stanless steel				
9	PG2	Dinding finish painted glass putih > backing plywood 12mm > painted glass 5mm ex. Asahimas tipe lacobel - col. Pure white RAL 9003 > tempat spidol stanless steel				
TOTAL PEK.FINISHING DINDING						
D	PLAFOND					
1	C1	Plafon gypsum , gypsum board 9mm setara ex. Jayaboard + rangka Hollow galvalum 0,5 mm 40x40 mm (utama) dan 40x20mm (pembagi) + penggantung Hollow galvalum 0,5 mm 40x40 - finish cat setara ex. Dulux catylac > lokasi: lihat gambar kerja				
2	C2	Plafon gypsum, gypsum board wet area 13mm setara ex. Jayaboard + rangka hollow galvanized 40x40x0,6mm - finish cat setara ex. Dulux catylac > lokasi: lihat gambar kerja				
3	C4	Plafon dekoratif tipe 4 > expanded metal wiremesh dark grey fin. Surface matte > waffle board tebal 20mm finish coating > lokasi: lihat gambar kerja				
4	C5	Plafon dekoratif tipe 5 > expanded metal wiremesh dark grey fin. Surface matte > waffle board tebal 20mm finish coating > lokasi: lihat gambar kerja				
5	C6	Plafon dekoratif tipe 6 > lasercut pattern plywood 12mm fin. HPL > backing lasercut plywood 18mm > lokasi: lihat gambar kerja				
6	C7	Plafon dekoratif tipe 7 > expanded metal wiremesh dark grey fin. Surface matte > waffle board tebal 20mm finish coating > lokasi: lihat gambar kerja				
	C8	Plafon dekoratif tipe 8 > expanded metal wiremesh dark grey fin. Surface matte > waffle board tebal 20mm finish coating > lokasi: lihat gambar kerja				
8	C9	Plafon dekoratif tipe 9 > metal grid warna hitam > waffle board tebal 20mm finish coating > lokasi: lihat gambar kerja				
9	C10	Plafon gypsum , gypsum board 12mm setara ex. Jayaboard + rangka Hollow galvalum 0,5 mm 40x40 mm (utama) dan 40x20mm (pembagi) + penggantung Hollow galvalum 0,5 mm 40x40 - finish cat Dulux Pentallite tipe 168B 25/001 dark strom > lokasi: lihat gambar kerja				
10	C11	Beton expose finish skim coat - finish cat setara ex. Dulux catylac abu - abu > lokasi: lihat gambar kerja				
11		Cove indirect lighting , gypsum board 9mm setara ex. Jayaboard + rangka Hollow galvalum 0,5 mm 40x40 mm (utama) dan 40x20mm (pembagi) + penggantung Hollow galvalum 0,5 mm 40x40 - finish cat setara ex. Dulux catylac > lokasi: lihat gambar kerja				
12	C12	Cove lampu outbow > lokasi: lihat gambar kerja				
13		Shadow line aluminium > lokasi: pertemuan plafon dengan dinding, ditengah up ceiling				
TOTAL PEK.PLA FON						
E	PINTU DAN JENDELA					

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN ARSITEKTUR

NO	KODE	KETERANGAN			
1	P2	Pintu tipe 2 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu single swing kayu fin HPL ex. W/ backing plywood 18mm + kaca bening 6mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0039 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA			
2	P3	Pintu tipe 3 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu single swing kayu fin HPL ex. W/ backing plywood 18mm > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Sliding rail dekkson SR D4 2M > Full plate Dekkson PP 012 Matt Black > Mortise lock Dekkson MTS SLD DI84100 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Escutcheon Dekkson ESCN 855 Matt Black			
3	P4	Pintu tipe 4 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu single swing frame aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK + kaca tempered 10mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0039 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA			
4	P5	Pintu tipe 5 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu single swing kayu tin HPL ex. W/ backing plywood 18mm + kisi-kisi sirkulasi udara > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0039 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA			
5	PJ3	Pintu jendela tipe 3 (lihat gambar detail) > daun pintu kaca 2 daun, kaca tempered 12 mm frameless ex. Asahimas > jendela kaca tempered 10mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : - Full handle Dekson PH DL 802 38x1200x800 - Patch Fitting Dekkson Paket (PT10,PT20,US10+Cyl DC 62) - Patch Fitting Dekkson PT 24 - Floor Hinge Dekkson FH 84 BD			
6	PJ4	Pintu jendela tipe 4 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu double swing frame aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK + kaca tempered 10mm ex. Asahimas > jendela kaca tempered 10mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0039 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA			
7	PJ5	Pintu jendela tipe 5 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK			

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN ARSITEKTUR

NO	KODE	KETERANGAN				
		> daun pintu sliding single frame aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK + kaca tempered 10mm ex. Asahimas > jendela kaca tempered 10mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0039 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA				
8	PJ6	Pintu jendela tipe 6 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu sliding single frame aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK + kaca tempered 10mm ex. Asahimas > jendela kaca tempered 10mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0039 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA				
9	PJ7	Pintu jendela tipe 7 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > daun pintu sliding single frame aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK + kaca tempered 10mm ex. Asahimas > jendela kaca tempered 10mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0039 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA				
10	J1	Jendela tipe 1 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > jendela kaca clear 8mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0039 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA				
11	J2	Jendela tipe 2 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > jendela kaca clear 8mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0039 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA				
12	J3	Jendela tipe 3 (lihat gambar detail) > kusen aluminium anodized fin. Powder coat hitam matte ex. YKK > jendela kaca clear 8mm ex. Asahimas > sticker sandblas > spesifikasi Hardware : > Handle Dekkson LHTR 0039 Matt Black > Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 Matt Black > Cylinder Dekkson CYL DC DL60MM Matt Black > Hinge Dekkson ESS DL 4X3X3MM 2BB Matt Black > Door Closer Dekkson DCL 522 BA				
TOTAL PEK.PINTU DAN JENDELA						
F	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SANITAIR					

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN ARSITEKTUR

NO	KODE	KETERANGAN				
1		Closet duduk ex. Wasser				
2		Floor drain ex. Wasser				
3		Gantungan baju ex. Wasser				
4		Paper holder ex. Wasser				
5		Tempat sampah setara ex. Informa				
6		Urinoir ex. Wasser				
7		Pembatas urinoir ex. Wasser				
8		Hand dryer ex. Wasser				
9		Jet spray ex. Wasser				
10		meja wastafel tipe 1				
		> meja beton				
		> finish solid surface				
11		meja wastafel tipe 2				
		> meja beton				
		> finish solid surface				
TOTAL PEK. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SANITAIR						
TOTAL PEKERJAAN LT. 2						
III PEKERJAAN AREA LUAR DAN LAIN - LAIN						
A	PEKERJAAN ATAP					
		Pekerjaan atap dak beton existing				
		- bongkar screeding existing				
		- pek. Screeding baru				
2		Pekerjaan expose waterproofing atap beton gedung existing				
		> DUO HT 4 slates/ F C 180 uk. 1x8m				
		> DUO primer				
		> DUO kit sealant				
		> DUO slate				
		> termination profile P = 2,5m				
		> screw termination				
		> flasing setinggi 20cm				
3		Pekerjaan expose waterproofing atap beton gedung baru				
		> DUO HT 4 slates/ F C 180 uk. 1x8m				
		> DUO primer				
		> DUO kit sealant				
		> DUO slate				
		> termination profile P = 2,5m				
		> screw termination				
		> flasing setinggi 20cm				
PEKERJAAN ATAP						
B	PEKERJAAN FASADE BANGUNAN					
1		Pekerjaan kerok cat existing (bangunan utama existing)				
		> dinding, kolom dan lisplang				
2		Pekerjaan cat exterior (bangunan utama existing)				
		> pengecatan dan perapihan dinding existing				
		> cat wethershield ex. Setara Dulux				
		> dinding, kolom dan lisplang				
3		Pekerjaan lisplang bangunan baru				
		> finish cat				
4		Pekerjaan pembersihan dan perbaikan silent kaca existing				
PEKERJAAN FASADE BANGUNAN						
C	PEKERJAAN RUANG GENSET					
1	D1	Pengadaan & pasang dinding bata merah 1/2 bata				
		> plesteran dinding + acian kedap air				
		> kolom praktis 15x15cm				
		> lokasi: sesuai gambar				
2	CT1	Dinding finish cat exterior wethershield				
		> lokasi: lihat gambar kerja				
3	CT1	Plafond dak beton finish cat exterior wethershield				
		> lokasi: lihat gambar kerja				

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN ARSITEKTUR

NO	KODE	KETERANGAN				
4		Waterprofinng dak beton ex. Sika > lokasi: lihat gambar kerja				
5		Pintu lipat tralis uk. 520x250cm > kusen dan framepintu besi hollow galvanis 40x40 > wiremesh 100x100 cm > finish cat > lengkap asesories + kunci				
6		Finishing teras				
	L6	Pengadaan dan pemasangan lantai Homogeneous tile ex. Roman Granit				
PEKERJAAN RUANG GENSET						
D	PEKERJAAN HALAMAN					
1		Pekerjaan bongkar paving block existing area yang rusak terdampak pekerjaan				
2		Pekerjaan pengadaan dan pemasangan paving block baru sesuai existing existing area yang rusak terdampak pekerjaan > pekerjaan termasuk galian, urugan dan leveling				
3		Pekerjaan perbaikan dan perapihan saluran drainase existing > sesuai existing				
PEKERJAAN HALAMAN						
TOTAL PEK. LUAR DAN LAIN - LAIN						
TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN INTERIOR						

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN STRUKTUR

NO	URAIAN PEKERJAAN				
I. PEKERJAAN PONDASI					
1	STRAUSS 400mm, 28 ttk @ 8m				
2	Test PDA				
II PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN					
1	Galian tanah di bawah Pondasi				
	- Galian Pondasi Pilecap PC1				
	- Galian Pondasi Pilecap PC2				
	- Galian Pondasi Pilecap PC3				
	- Galian Pondasi Pilecap PC1a				
	- Galian Pondasi Pilecap PC2a				
	- Galian Pondasi Pilecap PC3a				
	- Galian Pondasi Footpelat				
2	Galian tanah di bawah Tie Beam				
	- Galian Tie Beam TB1 400x700				
	- Galian Tie Beam TB2 300x500				
	- Galian Tie Beam TBA1 300x500				
	- Galian Tie Beam TBA2 400x700				
	- Galian Tie Beam TB1K 300x500				
	- Galian Tie Beam TB2K 400x700				
3	Urugan pasir , t; 5 cm				
	- Pilecap, footpelat, tie-Beam, pelat				
4	Lantai kerja, t; 10 cm				
	- Lantai kerja pilecap, tie beam, plat				
III PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DASAR					
1	Pondasi Pile Cap PC1 (800x800x750)				
	- Beton f'c:25 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, pas. Bata				
2	Pondasi Pile Cap PC1a (800x900x750)				
	- Beton f'c:25 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, pas. Bata				
2	Pondasi Pile Cap PC2(1800x1800x750)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, pas. Bata				
3	Pondasi Pile Cap PC2a(900x1800x750)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, pas. Bata				
3	Pondasi Pile Cap PC3 (1500x1500x750)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, pas. Bata				
3	Pondasi Pile Cap PC3a (1650x1650x750)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, pas. Bata				
4	Tiebeam Beton TB1 (400X700)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, pas. Bata				
5	Tiebeam Beton TB2(300X500)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, pas. Bata				

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN STRUKTUR

NO	URAIAN PEKERJAAN				
6	Tiebeam Beton TBA1 (300X500) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, pas. Bata				
7	Tiebeam Beton TBA2 (300X500) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, pas. Bata				
8	Tiebeam Beton TB1K(300X500) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, pas. Bata				
9	Tiebeam Beton TB2K(400X700) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, pas. Bata				
10	Kolom K1(400x400) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, Plywood t : 9 mm				
11	Pekerjaan Plat lantai dasar (t: 120 mm) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting pas bata				
IV PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 OK					
1	Balok Beton B1 (400X700) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
2	Balok Beton B2(300X500) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
3	Balok Beton A1(300X500) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
4	Balok Beton B1K(300X500) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
5	Balok Beton B2K (400x700) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
6	Pekerjaan Plat lantai 2 (t: 120 mm) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
7	Kolom K1(400x400) - Beton f'c:30 Mpa - Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa - Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
V PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DAK ATAP OK					
1	Balok Beton B1 (400X700) - Beton f'c:30 Mpa				

ACTIVITY SCHEDULE
PEKERJAAN : PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN STRUKTUR

NO	URAIAN PEKERJAAN				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
2	Balok Beton B2(300X500)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
3	Balok Beton A1(300X500)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
4	Balok Beton B1K(300X500)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
5	Balok Beton B2K (400x700)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
6	Balok Beton B3(250X750)/balok pengaku				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
7	Pekerjaan Plat lantai dak (t: 120 mm)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				

VI PEKERJAAN STRUKTUR STRONGROOM

4	Pekerjaan dinding beton bertulang (t: 400 mm)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
5	Pekerjaan Plat lantai dasar (t: 130 mm)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting pas bata				

VII PEKERJAAN STRUKTUR RUANG GENSET

1	Pondasi Footpelat (800X800X800)				
	- Beton f'c:25 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, pas. Bata				
2	Tiebeam Beton TB2'(200X500)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, pas. Bata				
3	Balok Beton B2'(200X500)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
4	Balok Beton B1K'(200X500)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				
5	Balok Beton Pengaku(100X400)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				

PEKERJAAN	: PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG - JAWA TENGAH
LOKASI	: JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH
PEKERJAAN STRUKTUR	

LOKASI : JL. JEND. SUDIRMAN NO.26 MAHELANG - JAWA TENGAH

NO	URAIAN PEKERJAAN				
6	Kolom K2(250x250)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm				
7	Pekerjaan Plat lantai dasar (t; 130 mm)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting pas bata				
8	Pekerjaan Plat genset (t; 150 mm)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting pas bata				
9	Pekerjaan Plat lantai dak (t; 120 mm)				
	- Beton f'c:30 Mpa				
	- Besi Baja Tulangan Deform/Ulir, BJTS 420B, fy 420 MPa				
	- Bekisting, Plywood t : 9 mm 2x pakai				